DU 5 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2018

LES PRIX [Experts]

duarib

Notre sélection de la Saison

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : **80 m²***

= 2 montages possibles

Façade 78 m²*
Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 6 m

OU

Façade 80 m²*
Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 8 m

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- **Planchers alu/bois.**
- **Garde-corps EXMDS2.**
- Entraxe des cadres 0,83 m.
- Transportable dans la remorque SE.01

4699€ HT

0€ Code promo **MG7880**

AU LIEU DE ~~9 240€~~ HT

FABRICATION FRANÇAISE

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

Experts Deal

Bénéficiez d'une remise de 300€* pour l'achat simultané d'un lot MAGIC + une remorque et son conteneur SE.01

* 300 € déduits sur le prix total HT affiché :
Lot MAGIC 80 (4 699 €HT) + remorque et son conteneur SE.01 (5 499 €HT).

LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : **9 m** • Hauteur de travail : **6 m**



FDB6 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

À PARTIR DE **2899€ HT**

Code promo **FDA7**

AU LIEU DE ~~5486€~~ HT

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811

ACIER GALVANISÉ

FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
2 899€ HT	**3 029€ HT**	**3 449€ HT**	**3 549€ HT**
~~5 486€ HT~~	~~5 562€ HT~~	~~6 175€ HT~~	~~6 251€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	6	6
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**4**	•	**4**
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**8**	•	**8**	•

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 3).

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : **9 m** • Hauteur de travail : **8 m**



PNB6 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

À PARTIR DE **3529€ HT**

Code promo **PNA7**

AU LIEU DE ~~6719€~~ HT

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811

ACIER GALVANISÉ

PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
3 529€ HT	**3 719€ HT**	**4 149€ HT**	**4 259€ HT**
~~6 719€ HT~~	~~6 795€ HT~~	~~7 599€ HT~~	~~7 675€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	7	7
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**8**	•	**8**	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**4**	•	**4**

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 3).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi. : **96 m²***

= 2 montages possibles

Pignon 88 m²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m

OU

Façade 96 m²*

Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m



PNT 80 MDS2
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE

5379€ HT

Code promo **PNT90**

AU LIEU DE ~~9521€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811

ACIER GALVANISÉ

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5 379€ HT	**5 479€ HT**	**5 979€ HT**	**6 059€ HT**
~~9 521€ HT~~	~~9 635€ HT~~	~~10 705€ HT~~	~~10 819€ HT~~

DÉSIGNATION	CODE	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	20.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	10	10
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**12**	•	**12**	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**6**	•	**6**

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS D'AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

67€ HT

Code promo **20.865**

AU LIEU DE ~~89€ HT~~

- 1 barre à crochet Longueur : 1,50 m.
- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm + 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- 2 colliers articulés 49/49.

AMARRAGE PAR VÉRIN

131€ HT

Code promo **22.112**

AU LIEU DE ~~205€ HT~~

- 1 tube de 1,50 m
- 1 vérin d'amarrage
- 3 colliers articulés 49/49

ÉTAYAGE DH8

143€ HT

Code promo **15.123**

AU LIEU DE ~~225€ HT~~



- Étayage galva
- Hauteur maxi d'utilisation : 4 m

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : **12 m** • Hauteur de travail : **10 m**

À PARTIR DE

6699€ HT

Code promo **FDA13**

AU LIEU DE ~~12557€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ



FDB14 MDS2
Classe 4 (300 kg m²)

DÉSIGNATION	CODE	FDA13	FDB14	FDA13 MDS2	FDB14 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ de 1 m	21.612	10	10	10	10
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	3	3	3	3
Cadre H de 2 m	50.030	17	17	17	17
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS 2 de 3 m	50.220	•	•	16	16
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**12**	•	**12**
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**24**	•	**24**	•

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 3).

FDA13	FDB14	FDA13 MDS2	FDB14 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
6 699€ HT	**6 799€ HT**	**7 699€ HT**	**7 829€ HT**
~~12 557€ HT~~	~~12 785€ HT~~	~~14 484€ HT~~	~~14 712€ HT~~

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000

FAÇADE 160 M²*

Longueur : **15 m** • Hauteur de travail : **10 m**



FDC 35
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE

8499€ HT

Code promo **FDC31**

AU LIEU DE ~~15383€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

DÉSIGNATION	CODE	FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	8	8	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	20	20	20	20
Demi - cadre H de 2 m	50.031	4	4	4	4
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	43	43	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	20	20	20	20
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	20	20
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**32**	•	**32**	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	•	**16**	•	**16**

Pour votre sécurité : ajouter 8 amarrages (voir page 3).

FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
8 499€ HT	**8 759€ HT**	**9 669€ HT**	**9 769€ HT**
~~15 383€ HT~~	~~15 687€ HT~~	~~17 341€ HT~~	~~17 645€ HT~~

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Notre sélection de la Saison

REMORQUE
SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

5499€ HT
PRIX DÉPART USINE
Code promo **23.041**
AU LIEU DE ~~6550€~~ HT

- ✓ CONTENEUR AMOVIBLE
- ✓ REMORQUE UTILISABLE SEULE

CAPACITÉ REMORQUE + **CONTENEUR version EXMDS** = **844 KG**

- ✓ Remorque et conteneur entièrement galvanisés.
- ✓ Tractable avec Permis B (en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ Charges admissibles :
  Remorque seule sans ridelles : 1004 kg
  Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS : 844 kg
  Remorque sans ridelles + conteneur lisses : 834 kg
  Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

Experts Deal

Bénéficiez 300€ d'une remise de pour l'achat simultané d'un lot MAGIC + une remorque et son conteneur SE.01 - voir p.1

DÉSIGNATION	REMORQUE AVEC CONTENEUR VIDE VERSION LISSES	REMORQUE AVEC CONTENEUR VIDE VERSION GC EXMDS	CONTENEUR VIDE VERSION LISSES	CONTENEUR VIDE VERSION GC EXMDS
CODE PROMO	23.041	23.030	23.039	23.032
Dimensions (hors tout)	Long. : 4,05 m - Larg. : 1,73 m - Haut. : 1,90 m	Long. : 4,05m - Larg. : 1,73 m - Haut. : 1,90 m	Long. : 3,33 m - Larg. : 1,73m - Haut. : 1,30 m	Long. : 3,33 m - Larg. : 1,73 m - Haut. : 1,30 m
Capacité de charge (kg)	834	844	834	844
Poids (kg)	466	456	170	160
Prix Tarif HT	~~6 550€ HT~~	~~6 550€ HT~~	~~2 750€ HT~~	~~2 750€ HT~~
Prix Promo HT	5 499€ HT	5 499€ HT	2 259€ HT	2 259€ HT

PRIX DÉPART USINE

INFOS +

COMMENT SAVOIR SI VOTRE VÉHICULE PEUT TRACTER LA REMORQUE DUARIB AVEC LE PERMIS B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) maxi : 2,2 t

* Information indiquée sur la carte grise

LOTS MULTI 4X

FAÇADE 60 M²*

Longueur : **9 m** • Hauteur de travail : **6 m**

SPÉCIAL **CONSTRUCTION**

MEXM60
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE

4199€ HT

Code promo **ML60**

AU LIEU DE ~~7340€ HT~~

- MONTANTS À NŒUDS 4 POSITIONS
- 100% COMPATIBLE AVEC FAÇADIER F3000

ML60	MEXM60
Lisses Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers acier
4 199€ HT	**4 329€ HT**
~~7 340€ HT~~	~~7 751€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

DÉSIGNATION	CODE	ML60	MEXM60
Semelle à vis réglable sur 0,41cm	21.905	8	8
Montant de départ	50.033	8	8
Montant de 2 m	50.036	10	10
Montant de 3 m	50.037	6	6
Longeron/lisse de 0,83 m	50.045	20	12
Longeron/lisse de 3 m	50.053	28	12
Diagonale verticale pour maille 3x2 m	50.065	2	•
Etrier à clavette pour diagonale	50.040	3	•
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	1	•
Echelle d'accès aluminium 2 m	20.514	2	2
Plinthe latérale à installer sur le plancher 3 m	50.133	6	6
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	•
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	6
Lisse de protection pour garde-corps EXM de 3 m	20.913	•	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.224	•	4
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**10**	**10**
Poids (kg)	•	**812**	**765**

Pour votre sécurité 4 amarrages à ajouter (voir page 3).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS MULTI 4X

FAÇADE 104 M²*

Longueur : **12 m** • Hauteur de travail : **8 m**



MEXM104
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE

5459€ HT

Code promo **ML104**

AU LIEU DE ~~12550€ HT~~

- MONTANTS À NŒUDS 4 POSITIONS
- 100% COMPATIBLE AVEC FAÇADIER F3000

ML104	MEXM104
Lisses Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers acier
5 459€ HT	**5 729€ HT**
~~12 550€ HT~~	~~13 643€ HT~~

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe 0,83 m.

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

DÉSIGNATION	CODE	ML104	MEXM104
Semelle à vis réglable sur 0,41cm	21.905	10	10
Montant de départ	50.033	10	10
Montant de 2 m	50.036	23	23
Montant de 3 m	50.037	7	7
Longeron/lisse de 0,83 m	50.045	32	20
Longeron/lisse de 3 m	50.053	50	20
Diagonale verticale pour maille 3 x 2 m	50.065	3	•
Etrier à clavette pour diagonale	50.040	4	•
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	2	2
Echelle d'accès aluminium 2 m	20.514	3	3
Plinthe latérale à installer sur le plancher 3 m	50.133	12	12
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	•
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	12
Lisse de protection pour garde-corps EXM de 3 m	20.913	•	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.224	•	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**20**	**20**
Poids (kg)	•	**1437**	**1369**

Pour votre sécurité 7 amarrages à ajouter (voir page 3).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Hæmmerlin est. 1867

MONTE-MATÉRIAUX ACIER

CASTOR STEEL
VERSION COUVREUR 10 M

2925€ HT

0€ Code promo **IP1603**

AU LIEU DE ~~3297€~~ HT

max. 150 kg

Hauteur maxi. 15 m

FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

- Echelles en acier électrozingué de type poutre triangulée. Résistent aux intempéries et à la corrosion.
- Charge utile 150 kg. Puissance 0,75 Kw. Vitesse de levage 20 m/min.
- Hauteur de travail maximale 15 m.
- Possibilité d'utilisation à l'oblique et à la verticale.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Treuil électrique monophasé 230 V – 50 Hz. Treuil protégé du vol car fixé dans l'échelle de base.
- Equipé d'une caisse à matériaux en acier, ridelles amovibles.
- Nous recommandons l'ajout d'ancrages et/ou d'étayages (vendu séparément) lors de l'utilisation de nos monte-matériaux. Les règles d'ancrages et d'étayages des monte-matériaux Castor Steel sont disponibles sur notre site internet, rubrique Documentations / Notices techniques.

CONCOURS PHOTO*

SUR LE THÈME

« UN DUARIB DANS MON UNIVERS »

Ouvert jusqu'au 27 avril 2018.

Voir page 10.

(À GAGNER)

1 PACK

Enceinte à commande vocale

GOOGLE HOME

+

CHROMECAST

HAUTEURS **FIXES**

F3 Hauteur de travail : **2,70 m**

369€ HT
Code promo **500. 903**
AU LIEU DE ~~525€~~ HT

LARGES MARCHES ANTIDÉRAPANTES DE 80 mm.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F4 Hauteur de travail : **2,95 m**

409€ HT
Code promo **500. 904**
AU LIEU DE ~~568€~~ HT

LARGES MARCHES ANTIDÉRAPANTES DE 80 mm.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F5 Hauteur de travail : **3,20 m**

465€ HT
Code promo **500. 905**
AU LIEU DE ~~644€~~ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

F3/F4/F5/F6/F7

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL
NORME PIR (F7)

ALUMINIUM

- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.

SUPER ÉQUIPÉS : 2 TABLETTES DE SÉRIE OUTILLAGE ET PEINTURE.

F5/F6/F7

STABILISATEURS À RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE.

F6 Hauteur de travail : **3,45 m**

499€ HT
Code promo **500. 906**
AU LIEU DE ~~700€~~ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,80 m x L 0,75 m x E 0,32 m

F7 Hauteur de travail : **3,70 m**

529€ HT
Code promo **500. 907**
AU LIEU DE ~~728€~~ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,05 m x L 0,75 m x E 0,32 m

HAUTEURS **RÉGLABLES**

XT5

TÉLESCOPIQUE DE **3 À 5 MARCHES**

3 hauteurs de travail de **2,81** à **3,31 m**

669€ HT

Code promo **18. 235**

AU LIEU DE ~~940€~~ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT7

TÉLESCOPIQUE DE **4 À 7 MARCHES**

4 hauteurs de travail de **3,06** à **3,82 m**

825€ HT

Code promo **18. 247**

AU LIEU DE ~~1121€~~ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT9

TÉLESCOPIQUE DE **6 À 9 MARCHES**

4 hauteurs de travail de **3,57** à **4,33 m**

979€ HT

Code promo **18. 269**

AU LIEU DE ~~1322€~~ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT5/XT7/XT9

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL (XT5)
NORME PIR (XT7-XT9)

ALUMINIUM

- ✓ Tablette outillage grande capacité.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

MISE EN PLACE RAPIDE DE LA PLATE-FORME ET DE SES STABILISATEURS.

3 OU 4 HAUTEURS POUR UN SEUL PRODUIT
Réglage facile de la hauteur.

EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
CHAÎNE DuaribEchafaudages

T PLIANT

HYPER **PLIABLES**

À PARTIR DE

519€ HT

Code promo **18.404**

AU LIEU DE ~~773€~~ HT

- Sac porte-outils contenance 10 L.
- Réglage indépendant des 4 pieds.
- Dépliage rapide et intuitif.
- Roues ø 150 mm.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL

ALUMINIUM

ILS PRENNENT SI PEU DE PLACE DANS VOTRE VÉHICULE !

	Code promo	Hauteurs travail (m)	Dim. plié (m)	Prix Tarif HT	Prix Promo HT
T PLIANT 4	18.404	2.52 - 2.63 - 2.74 - 2.84	H. 1.24 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m	~~773 €~~	519 €
T PLIANT 5	18.405	2.74 - 2.84 - 2.95 - 3.05	H. 1.47 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m	~~806 €~~	549 €
T PLIANT 6	18.406	2.84 - 2.95 - 3.05 - 3.15	H. 1.58 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m	~~837 €~~	569 €

Ouvert jusqu'au 27 avril 2018

1. **Photographiez** votre plate-forme ou échafaudage DUARIB « en situation » (chantier, jardin, magasin, usine…).
2. **Envoyez** votre photo à **duaribunivers@duarib.fr**
3. **3 photos** seront **sélectionnées et publiées** sur la page Facebook de DUARIB. **La photo** qui aura le **plus grand nombre** de **J'aime** **recevra le cadeau.** **Alors mobilisez votre entourage !**

* Règlement du jeu sur duarib.fr

À GAGNER

1 PACK

Enceinte à commande vocale
GOOGLE HOME
+
CHROMECAST



Gazelle mini par Duarib

3 hauteurs de travail
de **2,45** à **2,70 m**

359€ HT
Code promo **40.052**
AU LIEU DE ~~580€~~ HT

Gazelle par Duarib

4 hauteurs de travail
de **2,65** à **3 m**

379€ HT
Code promo **40.041**
AU LIEU DE ~~617€~~ HT

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL

ACIER / ALUMINIUM

- **Plus de confort de travail :** avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- **À l'aise en dénivelés :** grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- **Dimensions pliées :** L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- **Charge utile :** 150 kg.
- **Tablette multifonctions** porte-outils, porte-fûts.
- **Marches XXL anti-dérapantes.**
- **Garde-corps avec portillon sécurisé.**

SPÉCIAL **GROS OEUVRE**

CABRI

415€ HT
Code promo **18.011**
AU LIEU DE ~~579€~~ HT

Hauteur de travail : **2,55 m**

CABRI AVEC REHAUSSE

639€ HT
Code promo **18.012**
AU LIEU DE ~~899€~~ HT

2 hauteurs de travail :
2,55 m rehausse ôtée
2,80 m rehausse installée

DÉCRET DU 01/09/04
NORME PIRL

ACIER GALVANISÉ

- Autostable.
- Garde-corps démontables pour le transport.
- Largeur 0,51 m - Longueur 0,78 m.
- Plancher : 0,52 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- Roues XXL Ø 200 mm.

Notre sélection de la Saison

PLATE-FORME DE RAGRÉAGE, COFFRAGE ET FINITION SUR BANCHE ET BÉTON.

ENTRE-BANCHE

Hauteur de travail maxi : **3,63 m**

À PARTIR DE **785€ HT**

Code promo **18.043**

AU LIEU DE ~~1017€~~ HT

LIVRÉ MONTÉ PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.

- QUATRE POINTS DE GRUTAGE.
- REPÉRABLES À LEUR COULEUR JAUNE.

Entre-banche
Hauteur travail
2,93 m

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Garde-corps avec portillon intégré.
- Surface plancher en tôle alu à damiers.
- Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- Roues de déplacement Ø 125 mm.

DÉCRET 2004-924
ALUMINIUM

DÉSIGNATION	3 MARCHES	4 MARCHES	5 MARCHES	6 MARCHES	7 MARCHES
CODE PROMO	18.043	18.044	18.045	18.046	18.047
H. plancher (m)	0,70	0,93	1,16	1,40	1,63
H. travail (m)	2,70	2,93	3,16	3,40	3,63
Long. Hors tout (m)	1,44	1,65	1,87	2,08	2,18
Prix Tarif HT	~~1 017€ HT~~	~~1 063€ HT~~	~~1 109€ HT~~	~~1 155€ HT~~	~~1 201€ HT~~
Prix Promo HT	785€ HT	819€ HT	855€ HT	889€ HT	929€ HT

FABRICATION FRANÇAISE

ROLLY MINI

Hauteur de travail : **3,80 m**

675€ HT

Code promo **12. 539**

AU LIEU DE ~~1107€~~ HT

Des dimensions passe-partout pour travailler dans des pièces étroites et/ou encombrées.

DIM.HORS TOUT : LONG. 1.13 M – LARG. 0.68 M

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées – Poids 7.8 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés
- Surface utile : 0.90 X 0.46 m
- Charge utile : 150 kg

DÉCRET 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520

ACIER GALVANISÉ

ROLLY

Hauteur de travail : **3,80 m**

709€ HT

Code promo **12.533**

AU LIEU DE ~~1165€~~ HT

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées Poids 10 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- Charge utile : 150 kg

DÉCRET 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520

ACIER GALVANISÉ

ROLLY MINI ROLLY

GARDE-CORPS RETRACTABLES
POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE !

+

BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE.
ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.

AC 150

Longueur
de plancher : **1,50 m**

À PARTIR DE
919€ HT
Hauteur de travail : **4,80 m.**
Code promo **11.153**
AU LIEU DE ~~1407€~~ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 140 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	~~1 407€ HT~~	~~1 958€ HT~~	~~2 162€ HT~~
Prix Promo HT	919€ HT	1 329€ HT	1 469€ HT



AC150
Hauteur travail 5,90 m

AC 200

Longueur
de plancher : **2 m**

À PARTIR DE
945€ HT
Hauteur de travail : **4,90 m.**
Code promo **11.203**
AU LIEU DE ~~1420€~~ HT

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	~~1 420€ HT~~	~~2 355€ HT~~	~~2 578€ HT~~
Prix Promo HT	945€ HT	1 575€ HT	1 769€ HT



AC200
Hauteur travail 7,10 m

AC 250

Longueur de plancher : **2,50 m**

À PARTIR DE

1109€ HT

Hauteur de travail : **4,90 m.**
Code promo **11.253**

AU LIEU DE ~~1654€~~ HT

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	~~1 654€ HT~~	~~2 716€ HT~~	~~3 015€ HT~~
Prix Promo HT	1 109€ HT	1 829€ HT	2 015€ HT



AC250
Hauteur travail 7,10 m

AC150 /AC200 /AC250

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ

AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.

L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.

EN VIDÉO SUR YOUTUBE : CHAÎNE DuaribEchafaudages

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : **2,05 m**

À PARTIR DE
1339€ HT
Hauteur de travail : **4,60 m.**
Code promo **205.002**
AU LIEU DE ~~2702€~~ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004
ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	205.002	205.005	205.006	205.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	~~2 702€ HT~~	~~4 102€ HT~~	~~4 286€ HT~~	~~5 800€ HT~~
Prix Promo HT	1 339€ HT	2 159€ HT	2 265€ HT	3 149€ HT

0€



ROLLSTAR 205
Hauteur travail 8,20 m

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : **2,54 m**

À PARTIR DE
1439€ HT
Hauteur de travail : **4,60 m.**
Code promo **254.002**
AU LIEU DE ~~3057€~~ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004
ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	254.002	254.005	254.006	254.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	~~3 057€ HT~~	~~4 286€ HT~~	~~4 445€ HT~~	~~6 113€ HT~~
Prix Promo HT	1 439€ HT	2 325€ HT	2 369€ HT	3 449€ HT

0€



ROLLSTAR 254
Hauteur travail 7,30 m

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : **2,95 m**

À PARTIR DE

1545€ HT

Hauteur de travail : **4,60 m.**
Code promo **295.002**

AU LIEU DE ~~3125€ HT~~

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ACIER GALVANISÉ

CODE PROMO	295.002	295.005	295.006	295.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	~~3 125€ HT~~	~~4 713€ HT~~	~~4 885€ HT~~	~~6 495€ HT~~
Prix Promo HT	**1 545€ HT**	**2 529€ HT**	**2 645€ HT**	**3 655€ HT**

0€



ROLLSTAR 295
Hauteur travail 10 m

R205/R254/R295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ

AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER

depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO
(2 trappes et plinthes intégrées).

EN VIDÉO SUR YOUTUBE : CHAÎNE DuaribEchafaudages

GALAXY 45
TOUR 1.50 X 3 M

2159€ HT

Hauteur de travail : **5.40 m.**
Code promo **30.074**

AU LIEU DE ~~4085€~~ HT

GALAXY 45
Haut. Travail 5,40 m

Surface utile : 2,92 x 1,42 m

GALAXY 90
TOUR 3 X 3 M

2779€ HT

Hauteur de travail : **5.40 m.**
Code promo **30.174**

AU LIEU DE ~~5299€~~ HT

GALAXY 90
Haut. Travail 5,40 m

Surface utile : 2,92 x 2,92 m

Galaxy 45/90

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004
ACIER GALVANISÉ

- **Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 16.40 haut. travail.**
- **TOUR de 1.50 X 3 m :** surface utile: 2,92 X 1, 42 m.
  Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.
- **TOUR de 3 X 3 m :** surface utile: 2,92 X 2,92 m.
  Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 1 350 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.

CONCOURS PHOTO*

SUR LE THÈME

« UN DUARIB DANS MON UNIVERS »

(À GAGNER)
1 PACK
Enceinte à commande vocale
GOOGLE HOME
+
CHROMECAST

Ouvert jusqu'au 27 avril 2018.
Voir page 10.

TELETOWER

Télescopique, 7 hauteurs de travail :
de 2,33 à 4 m

1279€ HT

Code promo **30100600**

AU LIEU DE ~~1665€~~ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- Poids 58 kg.
- Plancher et plinthes aluminium.
- Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- Charge utile 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés.
- 4 roues à frein Ø 100 mm.

DÉCRET 2004-924
ALUMINIUM ANODISÉ

STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS. OCCUPE TRÈS PEU DE PLACE DANS UN UTILITAIRE LÉGER.

+

STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHEMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.
PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES.

EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
CHAÎNE DuaribEchafaudages

Des dimensions pliées réduites au maximum

Télescopique **7 hauteurs de travail**

H. TRAVAIL 2,33 M PODIUM
H. TRAVAIL 2,61 M PODIUM
H. TRAVAIL 3,00 M
H. TRAVAIL 3,25 M
H. TRAVAIL 3,50 M
H. TRAVAIL 3,75 M
H. TRAVAIL 4,00 M

AL 135

Longueur : **1,40 m**

AL 135 Base standard
Haut. Travail 3,80 m

À PARTIR DE
779€ HT
Hauteur de travail : **3,80 m.**
Code promo **503. 112**
AU LIEU DE ~~1200€~~ HT

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M
Surface utile 0.53 x 1.25 m
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg



AL 135 Base pliante

AL 165

Longueur : **1,65 m**

AL 165
Base standard
Haut. Travail 6,80 m

À PARTIR DE
919€ HT
Hauteur de travail : 4,80 **m.**
Code promo **503. 313**
AU LIEU DE ~~1440€~~ HT

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M
Surface utile 0.53 x 1.50 m
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg

BASE PLIANTE POUR GAGNER EN TEMPS DE MONTAGE

SUR **AL 135** ET **AL 165**

CORPS DE BASE PLIANT TRÈS LÉGER ET FACILE À FIXER SUR LES ÉCHELLES.

ENSEMBLE FACILEMENT TRANSPORTABLE SUR LE LIEU D'INTERVENTION.

DÉPLIAGE EXPRESS ET VERROUILLAGE PERFORMANT.

- ✓ Base standard ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- ✓ **Roues Ø 125 réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- ✓ **Passage des portes de 0.73 m.**
- ✓ **Installation en dénivelés intégrée.**

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ALUMINIUM

DÉSIGNATION	AL 135 BASE STANDARD		AL 135 BASE PLIANTE		AL 165 BASE STANDARD			AL 165 BASE PLIANTE	
CODE PROMO	503.112	503.114	503.152	503.154	503.313	503.314	503.315	503.353	503.354
H. plancher (m)	1.80	3.80	1.80	3.80	2.80	3.80	4.80	2.80	3.80
H. travail (m)	3.80	5.80	3.80	5.80	4.80	5.80	6.80	4.80	5.80
Nb de niveaux	1	2	1	2	1	2	2	1	2
Prix Tarif HT	~~1 200€ HT~~	~~1 965€ HT~~	~~1 450€ HT~~	~~2 215€ HT~~	~~1 440€ HT~~	~~2 125€ HT~~	~~2 250€ HT~~	~~1 705€ HT~~	~~2 390€ HT~~
Prix Promo HT	**779€ HT**	**1 319€ HT**	**929€ HT**	**1 499€ HT**	**919€ HT**	**1 419€ HT**	**1 519€ HT**	**1 069€ HT**	**1 599€ HT**

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM ALTITUDE

AL 205

Longueur : **2,05 m**

À PARTIR DE **999€ HT**

Hauteur de travail : **4,90 m.**
Code promo **503. 713**

AU LIEU DE ~~1565€ HT~~

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 1.90 m
Charge maxi sur 1 plancher : 211 kg



AL 205
Haut. Travail 4,90 m

AL 300

Longueur : **2,95 m**

À PARTIR DE **1299€ HT**

Hauteur de travail : **3,90 m.**
Code promo **503. 912**

AU LIEU DE ~~1850€ HT~~

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 2.80 m
Charge maxi sur 1 plancher : 311 kg



AL 300
Haut. Travail 9,90 m

AL 255

Longueur : **2,54 m**

À PARTIR DE **1149€ HT**

Hauteur de travail : **3,90 m.**
Code promo **503. 812**

AU LIEU DE ~~1770€ HT~~

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 2.39 m
Charge maxi sur 1 plancher : 265 kg

AL 255
Haut. Travail 6,90 m

- ✓ Base standard.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- ✓ **Roues Ø 200 réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- ✓ **Passage des portes de 0.83 m.**
- ✓ **Installation en dénivelés intégrée.**

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ALUMINIUM

BREVETS 5 DÉPOSÉS

DÉSIGNATION	AL 205			AL 255				AL 300		
CODE PROMO	503.713	503.715	503.717	503.812	503.813	503.815	503.818	503.912	503.915	503.918
H. plancher (m)	2.90	4.90	6.90	1.90	2.90	4.90	7.90	1.90	4.90	7.90
H. travail (m)	4.90	6.90	8.90	3.90	4.90	6.90	9.90	3.90	6.90	9.90
Nb de niveaux	1	2	3	1	1	2	3	1	2	3
Prix Tarif HT	~~1 565€ HT~~	~~2 485€ HT~~	~~3 385€ HT~~	~~1 770€ HT~~	~~1 895€ HT~~	~~2 875€ HT~~	~~4 060€ HT~~	~~1 850€ HT~~	~~3 100€ HT~~	~~4 335€ HT~~
Prix Promo HT	**999€ HT**	**1 619€ HT**	**2 369€ HT**	**1 149€ HT**	**1 249€ HT**	**1 969€ HT**	**2 669€ HT**	**1 299€ HT**	**2 219€ HT**	**2 969€ HT**

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
2829€ HT
Hauteur de travail : **6,90 m.**
Code promo **205. 505**
AU LIEU DE ~~4897€~~ HT

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ALUMINIUM

D85 2,05
LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 232 kg.

D85 2,54
LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg.

D85 2,95
LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.

DÉSIGNATION	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m				DOCKER 85 2,95 m			
CODE PROMO	205.505	205.506	205.507	205.508	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Tarif HT	~~4 897€ HT~~	~~5 114€ HT~~	~~6 412€ HT~~	~~7 305€ HT~~	~~5 184€ HT~~	~~5 384€ HT~~	~~6 737€ HT~~	~~7 711€ HT~~	~~5 475€ HT~~	~~5 692€ HT~~	~~7 195€ HT~~	~~8 116€ HT~~
Prix Promo HT	**2 829€ HT**	**2 949€ HT**	**3 699€ HT**	**4 219€ HT**	**2 985€ HT**	**3 049€ HT**	**3 899€ HT**	**4 459€ HT**	**3 169€ HT**	**3 299€ HT**	**4 159€ HT**	**4 699€ HT**

DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
3799€ HT
Hauteur de travail : **7,90 m.**
Code promo **205. 606**
AU LIEU DE ~~6574€~~ HT

Maxi surface de travail à tous les niveaux sur DOCKER 150

DOCKER 150
Hauteur travail 7,90 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

ALUMINIUM

D150 2,05
LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54
LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95
LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.

DÉSIGNATION	DOCKER 150 2,05 m			DOCKER 150 2,54 m			DOCKER 150 2,95 m		
CODE PROMO	205.606	205.607	205.609	254.606	254.607	254.609	295.606	295.607	295.609
H. plancher (m)	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Prix Tarif HT	~~6 574€ HT~~	~~8 278€ HT~~	~~9 739€ HT~~	~~6 979€ HT~~	~~8 873€ HT~~	~~10 389€ HT~~	~~7 569€ HT~~	~~9 728€ HT~~	~~11 092 HT~~
Prix Promo HT	**3 799€ HT**	**4 779€ HT**	**5 619€ HT**	**4 039€ HT**	**5 119€ HT**	**6 019€ HT**	**4 375€ HT**	**5 599€ HT**	**6 385€ HT**

DOCKER 85 / DOCKER 150

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.

+

ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS2 ET DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).

+

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.